
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZ.0 W SEG. B,A,C,E PO BYŁYM BŁOKU OPERACYJNYM ORAZ OIOM WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ - roboty dodatkowe
Kod CPV	45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
Budowa	Inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 1072/85,1072/89, jed.ew.186101_miasto Krosno, obręb 006, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Inwestor	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Biuro kosztorysowe	BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK ul.Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka

Sporządził Jacek Kosman

Sucha Beskidzka 15 luty 2016 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZ.0 W SEG. B,A,C,E PO BYŁYM BLOKU OPERACYJNYM ORAZ OIOM WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI Z PODODDZIAŁEM REHABILIRACJI NEUROLOGICZNEJ - roboty dodatkowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych	m2	858,69
2	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	858,69
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w łazienkach (2x umywalka + 2x WC)	kpl	3,00
4	KNR 4-01 0321/03	Parapety z konglomeratu kolor Botticino lub równoważny z grupy, gr.3cm	szt	36,00
5	KNR 4-01 0337/03	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m	43,20
6	KNR 4-01 0324/04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"	m	43,20
7	KNR 4-01 0317/05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m	43,20
8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa belek stalowych C100	kg	457,92
9	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	1.000,00
10	KNR 4-01 0326/01	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły	m	1.000,00